

_____ 2019 г.

_____ 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на демонтаж здания спортбазы методом обрушения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 337,008 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 97,787 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 166,83 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2022г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
Раздел 1. Новый раздел												
1	ТЕР46-06-009-01 Пост. Проект. Оренб. обл. от 15.11.10 №820-п	Разборка зданий методом обрушения кирпичных отапливаемых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 001 2 квартал 2022г. СЗП=22,66; ЭМ=8,48; ЗПМ=22,66; МАТ=6,89 НР (107565,88 руб.); 110% от ФОТ (97787,16 руб.) СП (68451,01 руб.); 70% от ФОТ (97787,16 руб.)	100 м3 строительного объема, включая подвал	5,08	31691,16	7582,94	24108,22	11666,5	160991,09	38521,34	122469,8	59265,82
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)												
Итого												
В том числе:												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
ВСЕГО по смете												
160991,09												
107565,88												
68451,01												
337007,98												
337007,98												
122469,75												
97787,16												
107565,88												
68451,01												
337007,98												