Приложение №1 к письму №59/3-194 от 01.11.2023г.

Ведомость объемов работ

Завершение работ по монтажу системы вентиляции на участке литья механического отделения №26 ЦПСЭД корпуса электродвигателей

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Система вытяжной вентиляции от литьевых машин	
1.1	Монтаж воздуховодов систем В1, В2, В6	175,85м2
1.2	Монтаж оборудования систем В1, В2, В6 (вентиляторы)	3шт
1.3	Монтаж оборудования систем В1, В2 (панель равномерного всасывания, пресепаратор масляного тумана, фильтр масляного тумана)	9шт
1.4	Монтаж воздухораспределителей (решетка, обратный клапан, дроссель-клапан, воздушный клапан)	9шт
2	Система местной вытяжной вентиляции от печей	
2.1	Монтаж воздуховодов систем В3, В4	110,45м2
2.2	Монтаж оборудования систем В3, В4 (вентиляторы)	2шт
2.3	Монтаж оборудования систем В3, В4 (зонты)	4шт
2.4	Монтаж воздухораспределителей (решетка, обратный клапан, дроссель-клапан, воздушный клапан)	17шт
3	Система вытяжной общеобменной вентиляции	
3.1	Монтаж воздуховодов системы В5	53,25м2
3.2	Монтаж оборудования системы В5 (вентиляторы)	1шт
3.3	Монтаж воздухораспределителей (решетка, обратный клапан, дроссель-клапан, воздушный клапан)	12шт
4	Система приточной общеобменной вентиляции	
4.1	Монтаж воздуховодов системы П1	109,75м2
4.2	Монтаж оборудования системы П1 (приточная установка)	1шт
4.3	Монтаж воздухораспределителей (решетка, обратный клапан, дроссель-клапан, воздушный клапан)	21шт
5	Монтаж КИПиА, пусконаладочные работы	1