Приложение №1 к письму №59/3-179 от 11.10.2023г.

Ведомость объемов работ

подготовка основания для монтажа
установки сварки сердечника статора ND-JYKJ-40T
в обмоточно-изолировочном отделении №23 ЦПСЭД корпуса электродвигателей

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка покрытий полов из металлических плит	45,3м2
2	Демонтаж бетонного пола (выпирающая неровность)	1,2м2
3	Устройство приямка в бетонном полу	0,57м3
4	Заливка бетоном стен и пола приямка (чистовой размер приямка 500х350х1050)	0,39м3
5	Устройство армированной бетонной стяжки	80,0м2
6	Шлифовка бетонной поверхности пола	80,0м2
7	Окраска масляными составами бетонного пола за 2 раза	80,0м2
8	Ремонт кирпичной кладки наружной стены	0,01м3
9	Заделка выбоин в полах	3 места
10	Сбор строительного мусора	2,9 тонны

К.В. Невенчанный