



Техническое задание

на выполнение работ по

Разработке проектной документации на ремонт кровли над техническим этажом инженерного корпуса

1. Наименование и адрес Заказчика

Акционерное общество «Медногорский электротехнический завод «Уралэлектро»
Юридический и почтовый адрес: 462275, Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Моторная, 1а

2. Место проведения работ

Оренбургская область, город Медногорск, ул. Моторная, 1а, строение №28

3. Общие требования к проектной документации

Проектная документация должна отвечать требованиям нормативных актов РФ, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, технических регламентов и иных отраслевых документов, действующих в строительстве на территории РФ. Проект должен основываться на результатах детального технического обследования строительных конструкций крыши. Проект должен включать расчеты несущих конструкций крыши с целью обеспечения прочности, надежности и устойчивости конструкции и безопасности эксплуатации здания, с учетом усилий, воспринимаемых конструкциями крыши, с определением толщины, шага стропильных ног, длины накладок на них, количества, шага и длины креплений. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов.

4. Общие сведения о выполняемой работе

Здание инженерного корпуса 4-х этажное с техническим этажом. Основными несущими элементами здания корпуса являются железобетонные колонны с перекрытием из железобетонных ребристых плит по железобетонным балкам. Наружные стены выполнены из железобетонных стеновых панелей толщиной 250мм.

Ранее над техническим этажом была устроена кровельная стропильная система с облицовкой профилированным листом, однако в октябре текущего года в результате штормового ветра часть кровли снесло (около 75%). Проектом необходимо по возможности сохранить оставшуюся часть кровли с возможным переустройством, либо усилением.

Проектируемая кровля – стропильная система с облицовкой профилированным листом.

5. Срок выполнения работ

Срок начала работ – с момента заключения договора

Срок окончания работ – 30 календарных дней

Датой окончания работ считается дата подписания обеими сторонами Акта выполненных работ.

6. Порядок сдачи выполненных работ

Сдача работ производится на основании актов выполненных работ с приложением проектной документации. Приемка работ осуществляется после проверки представленного проекта. Подрядчик обязан передать Заказчику проект и исполнительную документацию на бумажном носителе в 2 экземплярах и 1 экземпляр в электронном виде.

7. оплаты выполненных работ

Оплата производится только за фактически выполненные и сданные Подрядчиком работы на объекте. Оплата промежуточных работ по незавершенному Объекту не производится. Оплата выполненных работ производится в течение 10 банковских дней после предоставления Подрядчиком Заказчику комплекта отчетной документации по Объекту. Возможна выплата авансового платежа (не более 50%) при условии обоснования его необходимости.

8. Графическая часть

Лист 2 – План кровли



К.В. Невенчанный

План кровли инженерного корпуса
М1350

