

Ведомость объёмов работ

№ п/п	Наименование работ	
Раздел 1. Демонтаж		
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	6 шт
	Демонтаж натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2	49,4м2
	Разборка плинтусов из ПВХ	28,0м.п.
	Снятие обоев простых и улучшенных	104,0м2
	Демонтаж выключателей, розеток	8+1шт.
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок	17,4м2
	Снятие оконных и дверных откосных уголков из ПВХ (применительно)	5,7+12,3м.п.
Раздел 2. Монтаж		
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом	17,4м2
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными (обои материал Заказчика)	104,0м2
	Окраска стен, оклеенных обоями, красками за 2 раза	104,0м2
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих (материал Заказчика)	28,0м.п.
	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2	49,4м2
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке (розетки материал Заказчика)	7шт.
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (выключатель материал Заказчика)	1шт.
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1шт.
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (светильники материал Заказчика)	6шт.
	Крепление внутреннего блока кондиционера (применительно)	1шт.
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	2,3+3,3+1,7м.п.