Утверждаю
И.о.главного инженера
_____ Шуляк А.А.
"10" 05 2023г.

Техническое задание

На выполнение работ по восстановлению внешнего электроснабжения
защитного сооружения гражданской оборы (убежище №2)

1.1. **Назначение**
Восстановление внешнего электроснабжения защитного сооружения гражданской обороны(убежище №2).

1.2. **Цели**
Работы производятся с целью восстановления подвода электропитания к защитному сооружению гражданской обороны(убежище №2)..

2. Требования к выполнению работ

2.1. Подрядчик должен соблюдать требования ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и ПТЭСиС, Инструкция И1.13.-07.

2.2. Работы выполняются в соответствии с настоящим Техническим заданием.

2.3. Подрядчик несет ответственность за безопасность места проведения работ, за безопасность проведения самих работ, за своевременное их окончание и за качество выполнения благоустройства как во время проведения работ, так и после их завершения.

2.4. Подрядчиком при проведении работ неукоснительно соблюдать требования организаций по соблюдению сохранности действующих подземных коммуникаций.

2.5. Приобретение материалов для проведения ремонтных работ по восстановление внешнего электроснабжения защитного сооружения гражданской обороны(убежище №2) возлагается на Подрядчика.

2.6. Качество восстановленной линии электроснабжения проверяется комиссией, созданной приказом Заказчика.

2.7. Монтаж соединительных и концевых муфт выполняет Подрядчик.

2.9. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет

2.10 Работы по восстановление внешнего электроснабжения защитного сооружения гражданской обороны(убежище №2) выполняет Подрядчик, с использованием собственных штатных единиц техники и сотрудников, имеющих допуск к производству работ.

2.11 Ответственность за соблюдение правил по ОТ, ППБ при работах в электроустановках несет Подрядчик.

3. Состав и содержание работ.

3.1. Выполнить работы по восстановлению внешнего электроснабжения защитного сооружения гражданской обороны(убежище №2) от ТП№6 до ТП№13.

3.2. Провод прокладывается по существующим опорам высоковольтного фидера №31 (№№13-19), в соответствии с п.п.2.4.21 ПУЭ., с установкой дополнительной опоры между ТП№13 и опорой №13.

Протяжённость кабельной линии	350 п.м.
Способ прокладки	По опорам
Марка, сечение кабеля	СИП 4х50
Напряжение	0,4 кВ
Срок исполнения работ	Май 2023 г.

4. Порядок контроля и приёмки работ.

4.1. Приёмка в эксплуатацию проложенного провода производится в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП СНиП и ПТЭСиС.

4.2. Ответственный за приёмку со стороны Заказчика – комиссия, созданная приказом Заказчика. Контроль за качеством работ по прокладке провода производится комиссией, созданной приказом Заказчика.

4.3. Перед подписанием акта выполненных работ Подрядчик обязан провести испытания в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок потребителя п.1.8.4.

5. Перечень документов, оформляемых при приёмке работ

5.1. Отчётные документы:

- акт выполненных работ;
- перечень и стоимость работ и материалов;
- справка о стоимости выполненных работ.

5.2. Исполнительная документация, предъявляемая при приёмке:

- исполнительная схема прокладки;
- протоколы лабораторных испытаний;

5.3 Срок представления отчётных документов, оформляемых при приёмке, составляет 3 дня после окончания работ.

Главный энергетик **Ю.А.Полуектова**